



Companhia de Saneamento de Alagoas

OBRA: FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DOS POÇOS DO CONJUNTO ROSANE COLLOR**LOCAL: MACEIÓ – AL****DATA: OUT/2020****DATA BASE: SINAPI/AGOSTO-2020****BDI SERVIÇOS: 20,76%****BDI MATERIAIS: 11,10%****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
1.1		Mobilização de equipamentos	Unid	1,00		
Sub Total 1						
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
2.1		Administração local da obra	Unid	1,00		
Sub Total 2						
3		INSTALAÇÃO DA OBRA				
3.1		Locação de container 2,30x6,00, alt 2,50 com 1 sanitário para escritório, completo, sem divisórias	Mês	3,00		
Sub Total 3						
		POÇOS P1 e P2 CONJ. ROSANE COLLOR				
4		SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1		Capinação e limpeza manual de terreno	m ²	496,00		
4.2		Demolição de alvenaria de bloco cerâmico de ½ vez, com descarte sem aproveitamento	m ³	15,60		
4.3		Bota fora material orgânico até 10 km, carga e descarga mecanizada de solo e vegetação proveniente da limpeza, utilizando caminhão basculante 6,0 m ³ /16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m ³ , peso operacional 11362 kg	m ³	49,60		
		Transporte com caminhão basculante de 6m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_01/2018	m ³ xkm	65,20		
Sub Total 4						
5		MURO DE FECHAMENTO - PADRÃO 2,5M				
5.1		Escavação manual de valas	m ³	19,24		
5.2		Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5cm	m ²	29,60		
5.3		Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento e areia(1:6)	m ³	17,76		
5.4		Concreto simples usinado fck = 21 mpa, bombeado, lançado e adensado em infraestrutura (sapata)	m ³	2,84		
5.5		Alvenaria de vedação em Bloco cerâmico 9x19x39cm	m ²	370,00		
5.6		Concreto armado fck = 21 mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m ³	2,37		
5.7		Chapisco aplicado manualmente em parede - esp. 5mm - t: 1:3	m ²	740,00		
5.8		Reboco aplicado manualmente em parede - esp. 20mm - t: 1:7	m ²	740,00		
5.9		Pintura em tinta acrílica para parede externa 2 demãos - cor branca	m ²	740,00		
5.10		Fornecimento e instalação de concertina dupla em aço galvanizada, espiral de dn 300mm, com hastes para fixação a cada 3m	m	148,00		
5.11		Abertura de logomarca padrão casal	Unid	3,00		
Sub Total 5						
6		ESQUADRIAS				
6.1		Portão em chapa galvanizada padrão casal	m ²	8,00		
6.2		Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, sobre superfície metálica - portão	m ²	8,00		
Sub Total 6						
TOTAL						



Companhia de Saneamento de Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DOS POÇOS DO CONJUNTO ROSANE COLLOR

LOCAL: MACEIÓ – AL

DATA: OUT/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		100%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		30%	30%	40%
3	INSTALAÇÃO DA OBRA		30%	30%	40%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%		
5	MURO DE FECHAMENTO - PADRÃO 2,5M		30%	30%	40%
6	ESQUADRIAS			50%	50%
	FATURAMENTO DA OBRA				