



Companhia de Saneamento de Alagoas

OBRA: RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS AFETADAS POR VAZAMENTO DA CASAL

LOCAL: Girau do Ponciano - AL

BDI SERVIÇOS: 20,76%

DATA: Março/2021 DATA BASE: SINAPI/FEVEREIRO 2021 - ORSE/ NOVEMBRO 2020

BDI MATERIAIS: 11,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1		MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS				
1.1		Mobilização e equipamentos	unid.	1,00		
SUB TOTAL 1						
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
2.1		Administração local da obra	unid.	1,00		
SUB TOTAL 2						
3		SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 01				
3.1		Demolição de piso e contrapiso	m ³	7,38		
3.2		Demolição de parede	m ³	2,43		
3.3		Aterro compactado manualmente	m ³	3,69		
3.4		Lastro de concreto, espessura 5,0cm, preparo mecânico	m ³	3,69		
3.5		Contrapiso 1:4 (cimento e areia) esp. 3 cm	m ²	73,77		
3.6		Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra dim. 35 x 35cm aplicado em ambiente de área maior que 10m ²	m ²	73,77		
3.7		Retirada e recolocação de telha cerâmica	m ²	89,96		
3.8		Retirada e recolocação de caibro	m ²	89,96		
3.9		Retirada e recolocação de ripa	m ²	89,96		
3.10		Concreto Armado fck=20,0 MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	3,44		
3.11		Pintura em toda parede interna e externa com tinta PVA látex em duas demãos	m ²	188,65		
3.12		Bota fora	m ³	9,81		
SUB TOTAL 3						
4		SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 02				
4.1		Demolição de parede	m ³	0,15		
4.2		Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	6,00		
4.3		Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m ² , espessura de 0,5cm.	m ²	15,00		
4.4		Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m ²	30,00		
4.5		Pintura do forro de gesso com tinta PVA látex em duas demãos	m ²	30,00		
4.6		Pintura em toda área recuperada da parede com tinta PVA látex em duas demãos	m ²	21,80		
4.7		Bota fora	m ³	0,15		
SUB TOTAL 4						
TOTAL						



Companhia de Saneamento de Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS AFETADAS POR VAZAMENTO DA CASAL

LOCAL: Girau do Ponciano - AL

DATA: Março/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Mobilização e equipamentos		30%	40%	30%
2	Administração local da obra		30%	30%	40%
3	SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 01				
3.1	Demolição de piso e contrapiso		40%	40%	20%
3.2	Demolição de parede		30%	30%	40%
3.3	Aterro compactado manualmente		30%	30%	40%
3.4	Lastro de concreto, espessura 5,0cm, preparo mecânico		20%	40%	40%
3.5	Contrapiso 1:4 (cimento e areia) esp. 3 cm		20%	40%	40%
3.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra dim. 35 x 35cm aplicado em ambiente de área maior que 10m²		20%	40%	40%
3.7	Retirada e recolocação de telha cerâmica		20%	40%	40%
3.8	Retirada e recolocação de caibro		20%	40%	40%
3.9	Retirada e recolocação de ripa		10%	40%	50%
3.10	Concreto Armado fck=20,0 MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)		40%	30%	30%
3.11	Pintura em toda parede interna e externa com tinta PVA látex em duas demãos		30%	30%	40%
3.12	Bota fora		20%	40%	40%
4	SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 02				
4.1	Demolição de parede		40%	40%	20%
4.2	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão		30%	30%	40%
4.3	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm.		20%	40%	40%
4.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão		20%	40%	40%
4.5	Pintura do forro de gesso com tinta PVA látex em duas demãos		20%	40%	40%
4.6	Pintura em toda área recuperada da parede com tinta PVA látex em duas demãos		20%	40%	40%
4.7	Bota fora		20%	40%	40%
FATURAMENTO DA OBRA					