

OBRA: MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VARGINHA

LOCAL: Arapiraca - AL

DATA: Março/2022

DATA BASE: SINAPI/JANEIRO 2022

BDI SERVIÇOS: 20,76%

BDI MATERIAIS: 11,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
<b>1</b>		<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
1.1		Mobilização e equipamentos	und	1,00		R\$ -
<b>SUB TOTAL 1</b>						R\$ -
<b>2</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>				
2.1		Administração local da obra	und	1,00		R\$ -
<b>SUB TOTAL 2</b>						R\$ -
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>				
3.1		Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,00m x 2,30m	mês	2,00		R\$ -
<b>SUB TOTAL 3</b>						R\$ -
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS</b>				
<b>4.1</b>		<b>Serviços Preliminares</b>				
4.1.1		Sinalização sem iluminação	m	534,00		R\$ -
4.1.2		Locação de rede de distribuição	m	534,00		R\$ -
<b>SUB TOTAL 4.1</b>						R\$ -
<b>4.2</b>		<b>Movimentação de Terra</b>				
4.2.1		Escavação mecanizada solo 1ª categoria, até 1,50m	m³	85,44		R\$ -
4.2.2		Escavação mecanizada solo 2ª categoria, até 1,50m	m³	106,8		R\$ -
4.2.3		Escavação mecanizada solo 3ª categoria, até 1,50m	m³	21,36		R\$ -
4.2.4		Colchão de areia, e = 10 cm	m³	21,36		R\$ -
4.2.5		Reaterro manual, com compactação	m³	105,75		R\$ -
4.2.6		Reaterro mecanizado, com compactação	m³	181,56		R\$ -
<b>SUB TOTAL 4.2</b>						R\$ -
<b>4.3</b>		<b>Tubulação</b>				
4.3.1		Carga e descarga Tubos de PVC PBA CL 12 DN 50mm	m	534,00		R\$ -
4.3.2		Transporte de Tubos de PVC PBA CL 12 DN 50mm	t x km	7,21		R\$ -
4.3.3		Assentamento de tubo PVC PBA CL 12 DN 50mm	m	534,00		R\$ -
4.3.4		Cadastro de rede, teste de estanqueidade e desinfecção	m	534,00		R\$ -
4.3.5		Assentamento de Redução 100mmx50mm PVC	und	1,00		R\$ -
4.3.6		Ligação domiciliar em rua não pavimentada para DN 50mm com caixa horizontal, incluindo quebra e reposição de calçada	und	21,00		R\$ -
4.3.7		Assentamento de CAP PVC JE DN 50mm	und	1,00		R\$ -
4.3.8		Assentamento de "T" 100mm PVC JE CL 12	und	2,00		R\$ -
4.3.9		Bloco de ancoragem em concreto armado FCK=25Mpa	m³	0,02		R\$ -
<b>SUB TOTAL 4.3</b>						R\$ -
<b>4.4</b>		<b>Serviços Finais</b>				
4.4.1		Bota fora, até 10km	m³	191,19		R\$ -
<b>SUB TOTAL 4.4</b>						R\$ -
<b>SUB TOTAL 4</b>						R\$ -
<b>5</b>		<b>MATERIAIS</b>				
5.1		Aquisição de Tubo PVC PBA CL 12 DN 50mm	m	534,00		R\$ -
5.2		Aquisição de Redução 100mmx50mm PVC CL 12	und	1,00		R\$ -
5.3		Aquisição de CAP PVC JE DN 50mm	und	1,00		R\$ -
5.4		Aquisição de "T" 100mm PVC JE CL 12	und	1,00		R\$ -
<b>SUB TOTAL 5</b>						R\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBRA: MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VARGINHA**

**LOCAL: Arapiraca - AL**

**DATA: Março/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS
1	<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	R\$ -	50%	50%
2	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	R\$ -	50%	50%
3	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>	R\$ -	100%	
4	<b>SERVIÇOS</b>			
4.1	Serviços Preliminares	R\$ -	100%	
4.2	Movimentação de Terra	R\$ -	100%	
4.3	Tubulação	R\$ -	40%	60%
4.4	Serviços Finais	R\$ -		100%
5	<b>MATERIAIS</b>	R\$ -	100%	
<b>FATURAMENTO DA OBRA</b>		<b>R\$ -</b>		