



Companhia de Saneamento de Alagoas

OBRA : Serviço de Execução de Ligação de Água						
LOCAL : UN Jaraguá – Maceió						
DATA : Maio / 2012						
ÍTEM	FONTES	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT	P. TOTAL
1.0	Composição CASAL	Serviço de execução de ligação domiciliar de água, em ruas com pavimento asfáltico com caixas de proteção de hidrômetro tipo "A" ou "B", assentada em pisos, calçadas, muros ou paredes, no padrão da CASAL, com componentes de segurança do cavalete (hidrômetro, porcas, tubetes, espirais, registro magnético de corte e caixas de proteção de hidrômetro), fornecidos pela Contratante, e tubos, conexões, e demais materiais, fornecidos pela contratada.	UND	250,00	341,46	85.365,00
2.0	Composição CASAL	Serviço de execução de ligação domiciliar de água, em ruas com pavimento em paralelepípedo com caixas de proteção de hidrômetro tipo "A" ou "B", assentada em pisos, calçadas, muros ou paredes, no padrão da CASAL, com componentes de segurança do cavalete (hidrômetro, porcas, tubetes, espirais, registro magnético de corte e caixas de proteção de hidrômetro), fornecidos pela Contratante, e tubos, conexões, e demais materiais, fornecidos pela contratada.	UND	180,00	243,57	43.842,60
3.0	Composição CASAL	Serviço de execução de ligação domiciliar de água, em ruas de terra (barro) com caixas de proteção de hidrômetro tipo "A" ou "B", assentada em pisos, calçadas, muros ou paredes, no padrão da CASAL, com componentes de segurança do cavalete (hidrômetro, porcas, tubetes, espirais, registro magnético de corte e caixas de proteção de hidrômetro), fornecidos pela Contratante, e tubos, conexões, e demais materiais, fornecidos pela contratada.	UND	150,00	173,92	26.088,00
TOTAL GERAL						155.295,60